



Europaweite Ausschreibung nach VOB/A - offenes Verfahren –

**Generalsanierung der Staatlichen Berufsschule Kitzingen-Ochsenfurt,
Standort Kitzingen**

EU 03 Baustelleneinrichtung, Rohbauarbeiten, Abbruch konstruktiv

Ablauf der Angebotsfrist: 02.05.2024, 09:00 Uhr

Die Ausschreibungsunterlagen können elektronisch angefordert werden:

<https://ausschreibungen.mainpost.de:443/Veroeffentlichung/av219044-eu>

Art und Umfang der Leistungen:

Baustelleneinrichtung:

2.150 m ²	Herrichten Geländeoberflächen und BE-Fläche
285,0+235,0 m	Bauzaunstellung und -umstellung
Baulichkeiten	Besprechungscontainer, Bürocontainer, Sanitärcontainer mit Herstellen Anschlüsse und Vorhaltung für 1. BA und 2. BA bis Ende 2027
	Baustromversorgung mit AWS, Hauptverteiler, UV und GV mit Vorhaltung für 1.BA und 2.BA bis Ende 2027

1.Bauabschnitt „Turmgebäude“:

80 m ³	Teil-Abbruch Beton-/Stahlbeton Bodenplatte, Wände, Decken
155 m ²	Abbruch Beton-Wetterschale/FT-Fassadenplatten
17 m ³	Abbruch Mauerwerk
15 m ³	Betonfundamentierung außerhalb und im Gebäude
30 m ³	Stahlbetonarbeiten Außenbauteile
55 m ³	Stahlbetonarbeiten Wände, Decken, Treppen im Gebäude
63 m ²	Mauerwerk KS 24cm
125 m ²	Innenputz 1-lagig
	Durchbrüche und Öffnungen herstellen und verschließen im Bestand
90 m	neue Grundleitungen im Außenbereich mit Erdarbeiten
80 m	neue Grundleitungen unter der Bodenplatte
225 m ²	Abdichtung Kelleraußenwand bituminös
225 m ²	Perimeterdämmung
360 m ²	Pflasterarbeiten

Ausführungszeitraum: voraussichtlich **15.07.2024 bis 30.11.2024**

2.Bauabschnitt „Werkstatt und Riegelgebäude“

40 m ³	Teil-Abbruch Beton-/Stahlbeton Bodenplatte, Wände, Decken
150 m ³	Abbruch/Teilabbruch Mauerwerk
15 m ³	Betonfundamentierung außerhalb und im Gebäude
52 m ³	Stahlbetonarbeiten BoPla+Decken im Gebäude

355 m ²	Mauerwerk KS -RP 24 cm
97 m ²	Bei-Ausmauern Öffnungen Klinker KmZ 24 cm
560 m ²	Innenputz 1-lagig
	Durchbrüche und Öffnungen herstellen und verschließen im Bestand
85 m	neue Grundleitungen im Außenbereich mit Erdarbeiten
98 m	neue Grundleitungen unter der Bodenplatte
295 m ²	Pflasterarbeiten mit Fassadenrinnen

Ausführungszeitraum: voraussichtlich **15.03.2026 bis 30.07.2026**

Kitzingen, 27.03.2024